

Zdroj financování	Silnice	Staničení od. (km)	Staničení do (km)	Místopis (název akce)	Plán na rok 2024 (tis. Kč)	Předpokládaný termín realizace	Popis akce	Odpovědný pracovník		
IROP	II/217	2,556	2,947	Modernizace silnice - průtah A5	105 000	04/23 až 11/24	dokončení	Kroftová		
	II/207	3,343	5,025	Modernizace silnice Toužim - Smluv	80 000	04/23 až 11/24	dokončení	Kadlec		
	II/213	9,890	12,790	Modernizace silnice Starý Rybník - Vojtanov	35 000	04/23 až 10/24	dokončení	Bc. Kesl		
	II/214	4,650	-	Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad	6 000	04/23 až 10/23	dokončení	Kroftová		
	II/209	13,520	-	Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo	55 000	04/24 až 09/24	-	Kadlec		
Celkem je plánováno ze IROP (tis. Kč):					281 000					
SFDI	III/2124, III/21215	2,350	-	Modernizace křižovatky Libavské Údolí	21 400	03/24 až 10/24	-	Kroftová		
	II/210	74,830	75,070	Statické zajištění silnice Jindřichovice - Rotava	21 600	04/24 až 11/24	-	Kadlec		
	III/2187	2,070	2,086	Statické zajištění silnice Bublava	2 300	04/24 až 06/24	-	Bc. Kesl		
	III/22127	7,816	8,075	Statické zajištění silnice Velichov	11 200	03/24 až 09/24	-	Bc. Kesl		
	III/0205	0,020	-	Modernizace mostu ev. č. 0205-1 Krásný Jez	18 000	05/24 až 10/24	-	Bc. Kesl		
	III/22127	1,018	-	Modernizace mostu ev. č. 22127-2 Ostrov	21 500	05/24 až 11/24	-	Bc. Kesl		
	II/606	0,700 dle PD	1,522 dle PD	Cheb, Pražská ulice, oprava silnice	24 000	04/24 až 05/24	celková oprava silnice dle zpracované PD	Bc. Kesl		
	II/230	87,129	88,658	II/230 M. Lázně, Stanoviště, 2. etapa, oprava silnice	27 000	04/24 až 06/24	celková oprava silnice dle zpracované PD	Kroftová		
	III/22217	6,680	-	Nejda, oprava mostu ev. č. 22217-1	7 000	04/24 až 07/24	stavební údržba mostu	Kroftová		
Celkem je plánováno ze SFDI (tis. Kč):					154 000					
SFDI cyklostezky				Modernizace cyklolávky před Ohří v Mostově	17 500	05/24 až 09/24		Kadlec		
	Celkem je plánováno ze SFDI cyklostezky (tis. Kč):					17 500				
UCB	II/208	1,180	2,580	Krásno (rašelinisté), oprava silnice	4 500	06/24 - 09/24	frézování tl. 20 mm, vyrovnávky (20 t, SP, ACO 11* tl. 50 mm, doplnění krajnic, VDZ	Bc. Fiala		
	II/209	23,881	25,261	Meziroří - Nová Role, oprava silnice	5 100	06/24 - 09/24	frézování 50 mm, ACO 11* 50 mm, dosypání krajnic, VDZ	Schillerová		
	II/213	18,070	19,300	Franky - Libá, oprava silnice	6 700	06/24 - 09/24	frézování 50 mm, ACO 11* 50mm, vyrovnávky 50%, sanace, krajnice	Ing. Matějková		
	II/221	42,326	43,386	Merklin, oprava silnice	5 300	06/24 - 09/24	frézování 50 mm, ACO 11* 50 mm, dosypání krajnic, VDZ	Schillerová		
	II/222	19,227	21,162	Hubertus - Sedlečko, oprava silnice (dokončení)	10 923	09/23 - 09/24	dokončení z roku 2023 - frézování, lokální sanace, ACL 16* 60 mm, ACO 11* 40mm, VDZ	Brom		
	III/1936	0,000	1,000	Chlum, oprava silnice	1 800	06/24 - 09/24	vyrovnávky 30 t, obrusná 50 mm, krajnice, VDZ	Bárta		
	III/1947	5,800	6,700	Čichalov - Žlutice, oprava silnice	2 700	06/24 - 09/24	frézování 50 mm, vyrovnávky 30t, ACO 11* 50 mm, krajnice, VDZ	Bárta		
	III/19830	1,182	2,708	Hoštéc - Služetín, oprava silnice	7 200	06/24 - 09/24	frézování 15% úseku do tl. 30 mm, vyrovnávky ACL 100%, ACO tl. 5 mm	Strojil		
	III/20173	8,464	8,900	Krásné u Tří Seker, oprava silnice	798	10/23 - 06/24	průtah obcí Krásné u Tří Seker v součinnosti s výstavbou chodníků a odvodnění komunikace (investor obec Tří Sekery)	Strojil		
	III/20811	3,404	4,205	Hůrky - Olšová Vrata, oprava silnice	3 700	06/24 - 09/24	frézování tl. 2 cm, ACO 11* 5 cm	Brom		
	III/2087	2,754	3,754	Rybničná - Pila, oprava silnice	3 000	06/24 - 09/24	frézování 30 mm, vyrovnávky 20t, ACO 11* 50 mm, krajnice, VDZ	Bárta		
	III/2099	9,265	9,590	Sokolov, ul. K. H. Borovského, oprava silnice	3 000	06/24 - 09/24	frézování tl. 50 mm, vyrovnávky (30 t), SP, SMA 11* tl. 50 mm, VDZ (plast)	Bc. Chramosta		
	III/21010	0,000	1,620	Zahrádka, oprava silnice	4 000	06/24 - 09/24	vyrovnávky (140 t), SP, ACO11* tl. 50mm, doplnění krajnic, VDZ	Spieglová		
	III/21030	16,277	15,277	Křižovatka III/2183 Liboc, oprava silnice	3 200	06/24 - 09/24	vyrovnávky ACL 16, SP, ACO 11* tl. 50 mm, doplnění krajnic, VDZ	Dufek		
	III/21035	2,000	3,000	Jindřichovice - Mezhorská, oprava silnice	3 600	06/24 - 09/24	frézování tl. 30 mm, vyrovnávky ACL 16, SP, ACO 11* tl. 50 mm, doplnění krajnic, VDZ	Dufek		
	III/21042	1,420	2,420	Anenské údolí - Olovi, oprava silnice	2 300	06/24 - 09/24	vyrovnávky ACL 16, SP, ACO11* tl. 50 mm, doplnění krajnic, VDZ	Dufek		
	III/2107	0,000	0,700	Heřmanov - Ovčí Dvůr, oprava silnice	2 000	06/24 - 09/24	vyrovnávky (40 t), SP, ACO11* tl. 50mm, doplnění krajnic, VDZ	Spieglová		
	III/2121	9,880	11,443	Kostelní Brýza - Rudolec, oprava silnice	4 900	06/24 - 09/24	frézování tl. 20 mm (8669 m2), frézování tl. 50 mm (200 m2), SP, vyrovnávky (30 t), ACO 11* tl. 50 mm, doplnění krajnic, VDZ	Bc. Fiala		
	III/21211, III/21223	0,180	0,000	0,350	1,240	Odrava - Nebanice, oprava silnice	7 379	06/24 - 09/24	frézování 50 cm (III/21211), frézování 50 cm (III/21223), spoj, postřík, vyrovnávky 40% úseku III/21223, ACO 11* 5 cm III/21211+III/21223, VDZ barva	Kolouchová
	III/21213	4,651	5,158	Milíkov, oprava silnice	2 300	06/24 - 09/24	frézování 100% úseku do tl. 50 mm, vyrovnávky ACL 45t, ACO tl. 5 mm	Strojil		
	III/21218	1,075	1,360	Hlavno, oprava silnice	996	06/24 - 09/24	fr 5, vyrovnávky 5 SP, ACO 11*5, krajnice, VDZ	Bc. Chramosta		
	III/21320	3,510	4,216	Cetnov - Brýza, oprava silnice	3 900	06/24 - 09/24	frézování 50 mm, ACO 11* 50mm, vyrovnávky 40%, sanace, krajnice	Ing. Matějková		
	III/21810	3,000	4,000	za Ptáčákem 2, oprava silnice	3 600	06/24 - 09/24	frézování tl. 30mm, vyrovnávky ACL 16, SP, ACO 11* tl. 50 mm, doplnění krajnic, VDZ	Dufek		
	III/2206	8,879	9,179	Otovice, oprava silnice	1 300	06/24 - 09/24	frézování 50 mm, ACO 11* 50 mm, dosypání krajnic, VDZ	Schillerová		
	II/205	34,500	34,520	Žlutice, opěrná zeď	4 800	08/24 - 10/24	gabion dle PD + svodidlo	Bárta		
	III/22125	2,033	2,201	Vojkovice, stabilizace skálního masivu	13 500	08/24 - 10/24	stabilizace skálního svahu III. etapa	Brom		
	Celkem je plánováno ze úvěru UCB (tis. Kč):					112 495				
	Příspěvek Karlovarského kraje	II/205	35,370	37,100	od křiž. na Verušice do Žlutic, mikrokoberec	2 400	06/24 - 07/24	dvouvrstvý mikrokoberec	Bárta	
		II/212	1,531	2,881	Stará Voda - Lázně Kynžvart, mikrokoberec	2 700	06/24 - 07/24	dvouvrstvý mikrokoberec	Strojil	
		II/213	1,776	4,130	Hrztín - Křižovatka, mikrokoberec	4 650	06/24 - 07/24	dvouvrstvý mikrokoberec	Ing. Matějková	
		III/2235	0,416	4,870	hranice okresu - křiž. s III/2236, emulzní nátěr	2 600	06/24 - 07/24	dvojítlý nátěr vozovky	Brom	
		III/2303	0,000	2,000	Vlkovice, mikrokoberec	3 080	06/24 - 07/24	dvouvrstvý mikrokoberec	Strojil	
		III/19824	2,800	5,500	Teplá - Otročin, emulzní nátěr	4 000	06/24 - 07/24	dvojítlý nátěr vozovky	Spieglová	
III/20522		0,000	1,903	Knínice, emulzní nátěr	2 000	06/24 - 07/24	dvojítlý nátěr vozovky	Bárta		
III/21047		8,610	10,100	Lesík - Bernov, oprava povrchu silnice	6 000	06/24 - 07/24	frézování 40 mm, vyrovnávky ACL, lokální sanace, ACO 11* 40 mm, krajnice, VDZ	Schillerová		
II/221		46,500	-	Pstruží, oprava mostu ev. č. 221 - 038	2 000	05/24 - 09/24	nové římsy a zábradlí, sanace a nátěry bet. ploch	Křížek		
II/222		3,100	-	Vřesová, oprava mostu ev. č. 222 - 004	600	05/24 - 09/24	sanace a nátěry bet. ploch, nové římsy křídel, zpevnění svahu podél říms z kamenné dlažby	Vávra		
II/222		6,750	-	Stará Chodovská, oprava mostu ev. č. 222 - 010	600	05/24 - 09/24	nátěry a sanace bet. ploch, obnova obrusné vrstvy vozovky	Vávra		
III/00619		2,200	-	Radošov, oprava mostu ev. č. 006 19 - 1	600	05/24 - 09/24	navýšení a rozšíření říms, nátěry bet. ploch, zábradlí svodilo	Křížek		
III/21223		0,800	-	Nebanice, oprava mostu ev. č. 212 23 - 1	300	05/24 - 09/24	kompletní obnova EMZ, nátěry bet. ploch, očištění a opravy kamenných dlažeb	Borolič		
III/21229		0,500	-	Chocovice, oprava mostu ev. č. 212 29 - 3	850	05/24 - 09/24	nové římsy a zábradlí, sanace a nátěry bet. ploch, obnova obrusné vrstvy vozovky	Borolič		
III/2124		2,600	-	Libavské Údolí, oprava mostu ev. č. 212 4 - 3	500	05/24 - 09/24	zpevnění krajnic kamennou dlažbou, nátěr říms, obnova obrusné vrstvy vozovky	Vávra		
III/21413		2,785	-	Dolní Lipina, oprava mostu ev. č. 214 13 - 1	800	05/24 - 09/24	nové římsy a kamenné dlažby podél říms	Borolič		
III/21418		1,980	-	Horní Žandov, oprava mostu ev. č. 214 18 - 2	1 250	05/24 - 09/24	nové římsy a zábradlí, sanace a nátěry bet. ploch, dlažba koryta vodoteče	Borolič		
III/2206		7,400	-	Děpoltovice, oprava mostu ev. č. 220 6 - 7	1 500	05/24 - 09/24	nové římsy, zábradlí svodilo a obnova obrusné vrstvy vozovky	Křížek		
III/2222		0,250	-	Dolní Nivy, oprava mostu ev. č. 222 2 - 4	500	05/24 - 09/24	sanace a nátěry bet. ploch, nátěr zábradlí svodidla, odvodnění rubu křídel	Vávra		
II/208		9,700	9,950	Dolní Hluboká, očištění skalních masivů	500	08/24 - 11/24	očištění skalních masivů	Bc. Fiala		
III/20910		5,700	5,760	Smolné Pece, zasíťování skalního svahu	3 500	08/24 - 11/24	zasíťování skály	Schillerová		
III/2091		1,349	-	Háje, oprava propustku	250	06/24 - 06/24	celková oprava propustku	Bc. Fiala		
III/21022		4,068	-	Lobzy - Březová, oprava propustku	250	06/24 - 06/24	celková oprava propustku	Bc. Fiala		
III/2187		2,604	-	Bublava, oprava propustku	320	06/24 - 06/24	oprava propustku: výměna roury, nové čelo na výtok u vč. zadláždění boků	Dufek		
III/22222		0,410	-	Sadov, oprava propustku	250	06/24 - 06/24	oprava havarijního propustkuvýměna stávajícího kamenného za plast. rouru průměru 40 cm	Brom		
III/1987		1,078	1,130	Stráž nad ohří, instalace svodidel	200	09/24 - 10/24	prodloužení svodidla	Brom		
III/21042		7,890	8,000	Olovi - Krajková, instalace svodidel	500	09/24 - 10/24	levá strana, 1x dlouhý a 1x krátký náběh	Dufek		
III/22215		0,450	0,650	Pulovice - Nová Kyselka, instalace svodidel	700	09/24 - 10/24	prodloužené svodidlové sloupky - prudký svah, úzká krajnice	Brom		
III/2305		0,691	0,796	Martinov, instalace svodidel	500	09/24 - 10/24	instalace svodidel	Strojil		
Celkem je plánováno z příspěvků KK (tis. Kč):					43 900					
Karlovarský kraj dofinancování výpalku		II/210	60,850	62,950	Boučí - Dolní Nivy, oprava silnice dle PD	28 000	07/24 - 09/24	celková oprava silnice dle zpracované PD	Bc. Chramosta	
		II/212	14,650	17,216	Lažy - Zlatá, 1. část - oprava silnice dle PD	14 000	07/24 - 09/24	celková oprava silnice dle zpracované PD	Bc. Fiala	
		II/222	23,460	25,303	Hubertus - Dubina, III. etapa - oprava silnice dle PD	16 000	07/24 - 09/24	celková oprava silnice dle zpracované PD	Brom	
	III/2144	0,000	0,610	Cheb, ul. Na Návřší, oprava povrchu vozovky	4 000	06/24 - 08/24	frézování 50 mm, ACO 11*50 mm, VDZ barva - dosypání krajnic, stav. úprava žlabovek	Kolouchová		
	III/22127	11,567	11,796	Kyselka, sanace skalního svahu	18 000	09/24 - 11/24	sanace skalního svahu	Brom		
	Celkem je plánováno z dofinancování KK (tis. Kč):					80 000				
Karlovarský kraj Individuální dotace	III/20173	8,464	8,900	Krásné U Tří Seker	2 740	10/23 - 06/24	průtah obcí Krásné u Tří Seker v součinnosti s výstavbou chodníků a odvodnění komunikace (investor obec Tří Sekery)	Strojil		
	III/21412	0,700	1,120	Dolní Hraničná	2 400	05/24 - 06/24	spoj, postřík, ACP 16 tl. 70mm, spoj, postřík, ACO 11 (ABS) tl. 50 mm, výškové úpravy armatur	Kolouchová		
	II/213, III/21313	9,694	0,000	9,797	0,440	Starý Rybník - průtah	3 000	05/24 - 06/24	frézování 50 mm, ACO 11* 50mm, vyrovnávky 40%, sanace, krajnice	Ing. Matějková
	III/20173	12,000	12,870	průtah Velká Hledeše	7 400	08/23 - 05/24	dokončení	Kroftová		
	III/2114	7,350	-	okružní křižovatka M. Lázně	16 000	04/24 - 10/24	-	Kroftová		
	III/22125	-	-	zajištění skalních masivů Velichov - Vojkovice	10 000	-	-	Bc. Kesl		
	-	-	-	rekonstrukce mostu Loket	43 000	-	-	Bc. Kesl		
Celkem je plánováno z ind. dotací KK (tis. Kč):					84 540					
Celkem					773 435					